

Information nach § 20 Abs. 4 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung

Vergabenummer	12/04/19/0229
---------------	---------------

1 Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name	Stadt Grevesmühlen		
Straße	Rathausplatz 1		
PLZ, Ort	23936	Grevesmühlen	
Telefon	03881/723-0	Fax	03881/723-111
E-Mail	vergabe@grevesmuehlen.de	Internet	www.grevesmuehlen.de

2 Vergabeverfahren **Beschränkte Ausschreibung**

3 Auftragsgegenstand

Stadt Grevesmühlen, Erschließung B-Plan 34.2 und Straßenausbau Klützer Straße Nord

4 Ort der Ausführung

23936 Grevesmühlen, Bereich Klützer Straße

5 Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung

Los 2: Baufeldräumung / Oberflächenaufnahme div. Oberflächen

ca. 320 m Erdarbeiten für Versorgungsleitungen

ca. 225 m Schmutzwasserkanal DN 200 und 400 aus PP mit Schächten aus PP, T 2,0 bis 3,0 m, incl.

SW-HA-Leitungen DN 160 aus PP, T 1,75 bis 2,25 m (ca. 82 m)

ca. 225 m Regenwasser-Staukanal DN 800 und 1000 aus Beton mit Schächten aus Beton DN 1000 und 1500, T 1,5 bis 3,5 m, incl. RW-HA-Leitungen DN 160 aus PP, T 1,25 bis 1,75 m (ca. 64 m)

ca. 215 m TW-Leitungen PE da 125 und da 63 incl. TW-HA-Leitungen PE da 40 (ca. 85 m)

ca. 245 m Beleuchtungskabel incl. Erdarbeiten herstellen, 7 St. Straßenlampen

ca. 1700 m² Verkehrsflächen aus Betonsteinpflaster als Mischverkehrsfläche sowie ca. 250 m Wanderwege, incl. Straßenentwässerung

Herstellung eines Lärmschutzwalls, Herstellung einer Grünanlage mit geringem Umfang an Bepflanzungsarbeiten

Los 3: Baufeldräumung / Oberflächenaufnahme div. Oberflächen

ca. 270 m RW-Kanal DN 300 aus Beton mit Schächten aus Beton, T 1,2 bis 2,0 m

ca. 50 m RW-Kanal als Notüberlauf DN 200 aus PP, T 1,2 bis 1,75 m incl. Oberflächen

ca. 230 m Beleuchtungskabel incl. Erdarbeiten herstellen, 5 St. Straßenlampen

ca. 2500 m² Verkehrsflächen aus Betonsteinpflaster als "30-Zone" (Fahrbahn mit Gehweg) incl.

Straßenentwässerung

6 voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung

Fertigstellung der Leistungen bis: IV. Quartal 2020

Dauer der Leistung: _____

ggf. Beginn der Ausführung: ab Anfang Dezember 2019